



AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art.163 c.10 D.Lgs 50/2016)

FARMA.1752L: Intervento di somma urgenza per eliminazione di infiltrazione d'acqua proveniente dal terrazzo di copertura situato nell'Atrio del Complesso sede del Dipartimento do Farmacia.

IL CAPO UFFICIO

RENDE NOTO

Addì, il giorno due del mese di marzo dell'anno duemiladiciasette, vista l'urgenza di eliminare la presenza di più punti di infiltrazioni di acqua piovana derivanti dalla copertura situata in corrispondenza dell'atrio del Complesso sede del Dipartimento di Farmacia, veniva contattata la ditta SOCOGEG srl, nella persona del Geom Giuseppe Valente, con sede in via Chiatamone, 27 80121 Napoli tel 081 0879030 PIVA 04866571211, alla quale veniva affidata l'esecuzione degli interventi disposti con il verbale di somma urgenza.

La ditta SOCOGEG srl era presente nel complesso per lavori di minuta manutenzione.

Allegato:

- Verbale di somma urgenza

Il Capo Ufficio
Geom Paolo Petrella

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



UTCC

FARM1: Intervento di somma urgenza per eliminazione di infiltrazione d'acqua proveniente dal terrazzo di copertura situato nell'Atrio del Complesso sede del Dipartimento di Farmacia.

Addì, il giorno due del mese di marzo dell'anno duemiladiciasette, la sottoscritta arch. Marianna Civitillo, in qualità di tecnico dell'Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani, a seguito di sopralluogo notava delle infiltrazioni d'acqua provenire dal soffitto di copertura situato nell'androne principale del Complesso sede del Dipartimento di Farmacia.

L'intervento di eliminazione dell'infiltrazione si rende necessario ed urgente per preservare l'incolumità sia degli studenti sia di tutti le persone che frequentano il Complesso essendo detta area continuamente trafficata.

Il terrazzo di copertura *de quo* è costituito da un primo strato di teloni in PVC, uno strato in feltro e l'ultimo di ghiaia. Pertanto, l'operazione di ripristino consiste in: 1. Rimozione ed accantonamento della ghiaia; 2. Riposizionamento dello strato in feltro 3. Riparazione del telo in PVC nei punti in cui risulta danneggiato ed infine messa in sicurezza del controsoffitto in cartongesso nei punti in cui si sono verificate le infiltrazioni. 4. Tinteggiatura, previa raschiatura del materiale distaccatosi.

La spesa complessiva che prevede di dover sostenere, inerente all'impiego di attrezzature, manodopera e dei materiali occorrenti per l'intervento descritto, si rimanda alla loro conclusione al fine di computare l'effettiva incidenza in relazione anche delle maestranze che saranno utilizzate.

Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del dlgs 50 del 18.04.2016 vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, quali opere strettamente indispensabili e sottese ad eliminare sia i danni alle strutture sottostanti sia il pericolo dovuto alla caduta dei pannelli

Il Tecnico
Arch. Marianna Civitillo

Addì, il giorno due del mese di marzo dell'anno duemiladiciasette, visto il verbale e stante l'urgenza di provvedere, considerato che l'impresa Socogeg srl, nella persona del Geom Giuseppe Valente, presente nel Complesso sede del Dipartimento di Farmacia, è stata incaricata per l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione dell'infiltrazione d'acqua proveniente dal terrazzo di copertura dell'atrio del Dipartimento di Farmacia, si è resa immediatamente disponibile, si procede all'affidamento *ad horas* dell'intervento in argomento.

L'impresa dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza rispetto ai rischi che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero verificarsi negli ambienti interni interessati.

L'impresa
Socogeg srl

SOCOGEG S.R.L.
EDILIZIA
& IMPIANTI
L'Amministratore

Il Capo Ufficio
Geom Paolo Petrella

Paolo Petrella